

COMUNE DI ACERRA
Provincia di Napoli

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: RIGUALIFICAZIONE URBANA DI TRATTO STRADALE IN Contrada PEZZALUNGA CON REALIZZAZIONE DEI RELATIVI SOTTOSERVIZI

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

Acerra, 10/07/2008

IL TECNICO
Ufficio Progetti

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 C.02.020.010 .f	Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle norme UNI ISO 4437 tipo 316; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, marchio del produttore e data di produzione dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo. PFA 5 Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm euro (sette/72)	m	7,72
Nr. 2 C.02.020.010 .h	idem c.s. ...diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm euro (undici/28)	m	11,28
Nr. 3 C.04.010.110 .c	Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, conforme alle norme UNI PN10 per impianti acqua calda o fredda, fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Posa di saracinesca a corpo piatto in ghisa DN65 euro (novantasei/57)	cad	96,57
Nr. 4 C.04.010.110 .e	idem c.s. ...in ghisa DN100 euro (centocinquantadue/30)	cad	152,30
Nr. 5 E.01.020.010 .a	Scavo a sezione obbligatoria, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m ³) euro (tre/09)	m ³	3,09
Nr. 6 E.01.030.010 .a	Scavo a sezione aperta o di sbancamento in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, all'esterno di edifici Scavo a sezione aperta o di sbancamento euro (ventiotto/51)	m ³	28,51
Nr. 7 E.01.030.020 .a	Scavo a sezione obbligatoria, in terreni qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal bordo scavo per profondità fino a 2 m euro (quarantacinque/54)	m ³	45,54
Nr. 8 E.01.040.010 .a	Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo euro (uno/90)	m ³	1,90
Nr. 9 E.01.050.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km euro (cinque/92)	m ³	5,92
Nr. 10 E.01.050.020 .a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta euro (ventitre/50)	m ³	23,50
Nr. 11 E.03.010.010 .c	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 250 kg/m ³ euro (ottantatre/35)	m ³	83,35
Nr. 12 E.03.010.010 .d	idem c.s. ...seguenti dosaggi: 300 kg/m ³ euro (ottantacinque/37)	m ³	85,37
Nr. 13 E.03.010.020 .l	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858 (UNI EN 206); dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di consistenza S4 o S5 eseguito secondo le prescrizioni tecniche, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In fondazione Classe di esposizione XA1-XA3 Rck 35 N/mm ² euro (novantanove/96)	m ³	99,96
Nr. 14 E.03.010.030 .a	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858 (UNI EN 206); dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida); eseguito secondo le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di Appalto, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In elevazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm ² euro (cento/66)	m ³	100,66
Nr. 15 E.03.030.010	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
.a	la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere di fondazione euro (diciotto/22)	m ²	18,22
Nr. 16 E.03.030.010	idem c.s. ...per opere in elevazione euro (ventiquattro/19)	m ²	24,19
.b Nr. 17 E.03.040.010	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché, tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K di qualunque diametro Acciaio in barre per armature euro (zero/94)	kg	0,94
.a Nr. 18 L.02.010.210	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante di incendio (CEI 20-22 III), non propagante di fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I, CEI 20-38), ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio (CEI 20-37 II, CEI 20-37 III e CEI 20-38) con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85° C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, numero di conduttori per sezione CEI 20-22 III/20-38, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Per ambienti a rischio di incendio per garantire la massima sicurezza alle persone Tripolare Sezione 3x1,5 mm ² euro (due/08)	m	2,08
.a Nr. 19 L.02.010.210	idem c.s. ...alle persone Tripolare Sezione 3x2,5 mm ² euro (due/67)	m	2,67
.b Nr. 20 L.02.010.220	idem c.s. ...alle persone Quadripolare Sezione 4x16 mm ² euro (otto/42)	m	8,42
.f Nr. 21 L.02.040.170	Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media, conforme alle norme CEI 23-29 fasc. 1260, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione fornita e posta in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte)compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 63 euro (quattro/73)	m	4,73
.b Nr. 22 L.02.160.110	Fornitura e posa in opera di interruttore crepuscolare elettronico, portata rel, 16 A-250 V c.a., tempo di intervento, sensibilità ed isteresi regolabili, in contenitore isolante serie modulare, alimentazione 220 V-50 Hz, sonda esterna in contenitore plastico IP55, con esclusione del collegamento tra l'interruttore e la sonda Interruttore crepuscolare elettronico euro (sessantaquattro/10)	cad	64,10
.a Nr. 23 L.05.010.030	Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata interrata entro scavo predisposto sezione nominale 35 mm ² euro (quattro/41)	m	4,41
.d Nr. 24 L.05.010.080	Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con le norme CEI 7-6, posato a vista compresi accessori di sostegno e fissaggio diametro 10 mm euro (quattordici/45)	m	14,45
.b Nr. 25 L.06.030.100	Armatura illuminante per lampade a vapori di sodio, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, vano portareattore incorporato montata a sospensione 150/250 W euro (centocinquantasei/21)	cad	156,21
.b Nr. 26 NP/01	Fornitura e posa in opera armadio in fibra da parete dalle dimensioni 800x600x300mm, completo di: sezionatore di manovra tetrapolare da 125A, relè differenziale con toroide separato, toroide separatore da 110, interruttore orario programmabile astronomico, commutatore unipolare a tre vie, deviatore unipolare, contattore da 50°, interruttore magnetotermico da 2x6A, interruttore magnetotermico da 4x25A, accessori per contatto ausiliario automatici, morsetti da 6 mmq., morsetti da 25mmq., morsetti da 35mmq., piastra con tirafondi per basamento. euro (quattromiladuecentootanta/00)	cadauno	4'280,00
.b Nr. 27 NP/02	Fornitura in opera di manicotto per montaggio testa palo euro (tredici/00)	cadauno	13,00
.b Nr. 28 NP/03	Fornitura in opera di confezione di giunzione linea dorsale con derivata euro (quarantatre/00)	cadauno	43,00
.b Nr. 29 NP/04	Fornitura in opera di zanella stradale prefabbricata piana, in cemento vibrato di larghezza cm 50 e di spessore max 10 cm, compreso il sottostante basamento di calcestruzzo ed ogni altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. euro (undici/30)	ml.	11,30
.b Nr. 30 NP/05	Fornitura in opera di ligustro variegato di colletto 16/18 completo di paletto in castagno di sostegno, compreso l'onere per lo scavo, il trasporto, il terreno vegetale, il cordoncino delimitatore della buca in travertino da cm 3 e di lunghezza cm 65 e e quant'altro occorre per dare eseguito la fornitura in opera a perfetta regola d'arte. euro (centoventi/00)	cadauno	120,00
.b Nr. 31 NP/06	rimozione e rimessa a quota di tombini centro strada d'ispezione alle sottostanti camerette e/o pozzetti vari, in depressione rispetto al manto bituminoso, per cedimenti differenziati subiti, compreso l'onere dell'utilizzo di mezzi idonei, quali martello demolitore, flex, ecc,		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<p>e materiali quali, malta rapida di consistenza fluida o superfluida, a base di cementi ad alta resistenza, aggregati selezionati e speciali additivi, con le caratteristiche meccaniche e chimiche (del prodotto tipo Mapegrout SV) e quant'altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, le lavorazioni devono attenersi alle seguenti modalità:</p> <p>a) Rimuovere il calcestruzzo deteriorato ed in fase di distacco fino ad arrivare al sottofondo solido, resistente e ruvido;</p> <p>b) Eliminare, inoltre, eventuale polvere e qualsiasi altra materiale che possa impedire alla malta rapida di aderire bene al supporto;</p> <p>c) Bagnare a saturazione con acqua tutta la superficie;</p> <p>d) <input type="checkbox"/> Prima di gettare la malta, attendere l'evaporazione dell'acqua in eccesso, per facilitare l'eliminazione dell'acqua libera impiegare, se necessario, aria compressa;</p> <p>e) <input type="checkbox"/> Successivamente verrà messo in opera la malta rapida per il fissaggio degli elementi rimossi.</p> <p>euro (centotrenta/00)</p>	cadauno	130,00
Nr. 32 NP/07	<p>Onere per la rimozione e rimessa a quota di zanella in depressione rispetto al manto bituminoso stradale, per cedimenti differenziati subiti, compreso l'onere dell'utilizzo di mezzi idonei, e materiali quali, malta rapida di consistenza fluida o superfluida, a base di cementi ad alta resistenza, aggregati selezionati e speciali additivi e quant'altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.</p> <p>euro (sette/60)</p>	ml.	7,60
Nr. 33 NP/08	<p>Onere per allaccio utenze, compreso lo scavo fino a proprietà, la tubazione, la raccorderia, la rimozione della vecchia condotta e quant'altro occorre per dare eseguito il lavoro a perfetta regola d'arte.</p> <p>euro (centotrenta/00)</p>	cadauno	130,00
Nr. 34 R.01.020.010 .a	<p>Scavo a sezione aperta o di sbancamento in zona ampia all'esterno di edifici, in terreno vegetale, in terreno naturale incoerente o poco coerente, in materiale di riporto, in pozzolana o tufi non lapidei, compreso carico su mezzo di trasporto Scavo a sezione aperta o di sbancamento in zona ampia all'esterno di edifici</p> <p>euro (quattro/52)</p>	m ³	4,52
Nr. 35 R.01.020.020 .a	<p>Scavo a sezione obbligata eseguito in zona ampia compresi profilatura delle pareti e carico su mezzo di trasporto: scavo fino a 2 m</p> <p>euro (sette/61)</p>	m ³	7,61
Nr. 36 R.01.020.050 .a	<p>Scavo a sezione obbligata eseguito in zona molto ristretta, per profondità fino a 1,5 m, con impossibilità di depositare il materiale a bordo cavo, compreso l'allontanamento del materiale stesso: in terreno vegetale, in terreno naturale incoerente o poco coerente, in materiale di riporto, in pozzolana o tufi non lapidei</p> <p>euro (venticinque/64)</p>	m ³	25,64
Nr. 37 R.02.010.050 .a	<p>Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso profondità di taglio da 0 a 100 mm</p> <p>euro (due/93)</p>	m	2,93
Nr. 38 R.02.060.130 .a	<p>Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di m 50 Non armati di altezza fino a 10 cm</p> <p>euro (nove/02)</p>	m ²	9,02
Nr. 39 S.01.010.010 .c	<p>Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Montaggio per nolo con rete metallica zincata su paletti di legno</p> <p>euro (undici/04)</p>	m ²	11,04
Nr. 40 S.01.010.010 .d	<p>idem c.s. ...tabelle segnaletiche Nolo con rete metallica zincata su paletti di legno</p> <p>euro (zero/90)</p>	m ² /30gg	0,90
Nr. 41 S.01.030.020 .i	<p>Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 6 kg, classe 21A 113BC</p> <p>euro (tre/29)</p>	cad/30gg	3,29
Nr. 42 S.02.020.030 .a	<p>Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguento, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere</p> <p>euro (settantadue/61)</p>	cad	72,61
Nr. 43 S.02.020.040 .a	<p>idem c.s. ...a leva. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere</p> <p>euro (quarantasei/13)</p>	cad/30gg	46,13
Nr. 44 S.03.010.020 .b	<p>Dispositivi per la protezione del capo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997, con fasce antisudore e dispositivi laterali per l'inserimento delle cuffie antirumore e delle visiere In PEHD dielettrico peso pari a 370 g bardatura tessile</p> <p>euro (zero/35)</p>	cad/30gg	0,35
Nr. 45 S.03.010.030 .a	<p>Dispositivi per la protezione del volto, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92, con visiera ribaltabile, resistente agli urti ed alle abrasioni. Conformi alle norme EN 166 Visiera per elmetto con attacchi universali</p> <p>euro (zero/89)</p>	cad/30gg	0,89

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 46 S.03.010.040 .j	Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997, con stanghette regolabili, lenti in policarbonato antiurto ed antigraffio, ripari laterali e sopraciliari Mascherina morbida ventilata a norma EN 166, classe ottica 1 euro (zero/49)	cad/30gg	0,49
Nr. 47 S.03.010.050 .a	Dispositivi per la protezione dell'udito, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997, costruiti secondo norma UNI EN 352 Cuffia peso 180 g SNR 27 dB euro (due/33)	cad/30gg	2,33
Nr. 48 S.03.010.100 .m	Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Guanti in PVC EN 420-388-374 2 e 3 da cm 40-42 euro (uno/69)	cad/30gg	1,69
Nr. 49 S.03.010.110 .d	Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Scarpa alta di sicurezza EN 345 S1P euro (cinque/83)	cad/30gg	5,83
Nr. 50 S.03.010.130 .a	Dispositivi per la segnalazione ed il rilevamento della persona ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole microprismatiche riflettenti e infrangibili dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Bretella in poliestere HI VIS fluorescente EN 340-471 1 2 euro (zero/96)	cad/30gg	0,96
Nr. 51 S.03.020.010 .a	Specialità medicinali conformi al DM 15-02-2003 n° 388 per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro Valigetta per cantieri mobili fino a 6 addetti euro (due/37)	cad/30gg	2,37
Nr. 52 S.04.010.010 .d	Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 500 x 500 mm visibilità 18 m euro (tredici/95)	cad	13,95
Nr. 53 S.04.010.030 .d	Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 500 x 500 mm visibilità 18 m euro (tredici/64)	cad	13,64
Nr. 54 S.04.020.040 .c	Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese Di dimensioni 135x180 cm euro (ventiotto/21)	cad	28,21
Nr. 55 S.04.020.090 .b	Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere, costituito da cartello triangolare, avente luce lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato su palo Nolo per mese successivo al primo euro (ventiuno/05)	cad	21,05
Nr. 56 U.02.040.010 .d	Tubazioni con superficie liscia in PE-AD di classe di pressione nominale PN 3,2 (tipo 303) rispondenti alla normativa di prodotto UNI 7613/78 in barre di qualsiasi lunghezza, fornite e poste in opera, controllate secondo gli standards Europei ISO 9002 e rispettate le indicazioni del D.M. LPP. del 12/12/1985 sulle condotte per fognature. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera e la saldatura del giunto di testa, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo del diametro di 200 mm euro (diciassette/27)	m	17,27
Nr. 57 U.02.040.040 .a	Tubazione per condotte di scarico in polipropilene a doppia parete per condotte di scarico interrete non in pressione, liscio internamente. Classe di rigidità anulare SN 16 (pari a 16 kN/m ²) misurata secondo EN ISO 9969, prodotto per coestrusione continua delle due pareti in conformità al prEN 13476-1 per tubi in PE tipo B. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con saldatura di testa. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo. Classe di rigidità 16 kN/m ² D esterno 200 mm - D interno 172 mm euro (tredici/98)	m	13,98
Nr. 58 U.02.040.040 .f	idem c.s. ...D esterno 630 mm - D interno 535 mm euro (ottantanove/25)	m	89,25
Nr. 59 U.04.010.010 .b	Rinfiacco con sabbia o sabbietta, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfiacco di tubazioni e pozzetti eseguito a mano euro (cinquantatre/30)	m ³	53,30
Nr. 60 U.04.020.020 .c	Pozzetto di raccordo pedonali, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfiacco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 40x40x40 cm euro (quarantauno/22)	cad	41,22
Nr. 61 U.04.020.030 .d	Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfiacco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 40x40x25 cm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (sedici/42)	cad	16,42
Nr. 62 U.04.020.230 .a	Fornitura e posa in opera di chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica di qualsiasi dimensione, forma e classe di carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle norme UNI EN 124 in vigore affinati in opera. Comprese le opere murarie ed ogni altro onere e magistero Fornitura e posa in opera di chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica di qualsiasi dimensione euro (uno/94)	kg	1,94
Nr. 63 U.04.020.250 .a	Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale di qualsiasi dimensione, forma e classe di carrabilità prodotti, secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da aziende certificate ISO 9001:2000 e marcati da un Ente di certificazione terzo legalmente riconosciuto. Montati in opera su di un preesistente pozzetto compreso la malta cementizia di allettamento ed ogni altro onere e magistero Fornitura e posa di chiusini caditoie e griglie in ghisa sferoidale euro (tre/32)	kg	3,32
Nr. 64 U.05.010.050 .a	Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso euro (sedici/00)	m ³	16,00
Nr. 65 U.05.010.070 .a	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compreso ogni onere per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm al m ² per ogni cm di spessore euro (zero/34)	m ²	0,34
Nr. 66 U.05.010.070 .b	idem c.s. ...del cantiere Sovrapprezzo per spessori superiori per ogni cm di spessore in più euro (zero/11)	m ²	0,11
Nr. 67 U.05.010.140 .l	Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici, compreso accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi meccanici euro (uno/72)	m	1,72
Nr. 68 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale euro (sedici/00)	m ³	16,00
Nr. 69 U.05.020.110 .a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSD'A, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche del CSD'A, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) euro (uno/17)	m ² /cm	1,17
Nr. 70 U.05.020.120 .a	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m ² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) euro (uno/41)	m ² /cm	1,41
Nr. 71 U.05.030.040 .b	Cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompressi, posti in opera, escluso lo scavo di fondazione, compreso il getto di fondazione in conglomerato di cemento, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio: Cordone prefabbricato da cm 10÷12x25x100 euro (diciotto/58)	m	18,58
Nr. 72 U.05.050.520 .b	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,1 kg/m ² , in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno secondo il massimo poligono circoscritto Ripasso di impianto esistente euro (due/97)	m ²	2,97
Nr. 73 U.05.050.530 .a	Segnaletica orizzontale su tappeto normale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da strisce longitudinali in temospazzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 2 kg/m ² , contenente microsfere di vetro, applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la sovraspazzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 0,35 kg/m ² , con spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5 mm Per strisce di larghezza 12 cm euro (zero/45)	m	0,45
Nr. 74 U.08.010.070 .b	Lampade a vapori di sodio, alta pressione, a bulbo ovoidale, con accenditore separato, attacco E 40: 250 W, lumen 27.000 euro (trentacinque/31)	cad	35,31
Nr. 75 U.08.030.010 .e	Palo per illuminazione pubblica, comprensivo di trasporto, di installazione e bloccaggio del palo nel basamento con sabbia e sigillatura superiore in cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione: palo in acciaio Fe 42, laminato e zincato a caldo, di forma conica, diritto: lunghezza 7,8 m, diametro base 127 mm, spessore 3,6 mm		

